


Унитарное предприятие
«ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
«МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
техническим вопросам

А.В.Разгонов
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

14.07.2013

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе:
Председателя комиссии

Начальника технической службы Ю.З.Чирвоного
(Должность) (Фамилия, инициалы)

Членов комиссии:

Начальника управления
фирменной торговли М.С.Роговской
(Должность) (Фамилия, инициалы)

Мастера технической службы О.Н.Евсеенко
(Должность) (Фамилия, инициалы)

Заведующей магазином Е.В.Болтушко
(Должность) (Фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Здание магазина по адресу: 220094, г. Минск, ул. Плеханова, 36, пом. 1Н
(наименование объекта)

установлено, что необходимо выполнить ремонт крыльца, ramпы пандуса и подпорной стены.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Председатель комиссии

Начальник технической службы Ю.З.Чирвоный
(Должность) (Фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Начальник управления
фирменной торговли М.С.Роговская
(Должность) (Фамилия, инициалы)


Мастер технической службы О.Н.Евсеенко
(Должность) (Фамилия, инициалы)

Заведующая магазином Е.В.Болтушко
(Должность) (Фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Подпорная стена ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,12	E13-73-1
2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,12	E26-130-1
3	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,12	E26-126-5
4	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,24	E13-73-1
5	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	0,24	E26-127-1
6	Рампа, крыльцо РАЗБОРКА БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ,	100 М2	0,32	E57-23-6

	ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 20 М2			
7	РАЗБОРКА НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е57-23-6	100 М2	0,32	Е57-23-12
8	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,79	Е13-104-1
9	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	0,79	Е13-73-4
10	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 20 М2	100 М2	0,79	Е57-23-2
11	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-23-2, Е57-23-4	100 М2	0,79	Е57-23-10
12	Пандус РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,2052	Е68-55-1
13	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,2052	Е13-104-1
14	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	0,2052	Е13-73-4
15	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 20 М2	100 М2	0,2052	Е57-23-2
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ БЕТОННОЙ (ПРИМ)	100 М2	0,2052	Е11-47-3

Составил: Инженер по сметной работе  Шушко А.А.

" 24 " 07 2013 г.